สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 1 มีนาคม 2564

☐ **ประเภทงาน** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

☐ **เส้นทาง** สายตะโล๊ะซาบา

รหัสสายทาง -

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1 (บ.บาโงยือรา) ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 008 /2564

☐ **หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

รายการเลขที่ /2564

☐ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอสะเอะ จังหวัดยะลา

☐ **ปริมาณงาน** กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	**รายการ**	**รวมค่าก่อสร้าง**	**หมายเหตุ**
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	345,627.05	- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง
2	แรงจูงใจในการทำงานตามมติ ครม.	17,281.35	27.00-27.99 บาท/ลิตร
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- ระยะทางขนส่งวัสดุ (ปูนซิเมนต์)
	เงื่อนไข		25.00 กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%		- วัสดุราคาพาณิชย์ จ.ยะลา เดือน
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%		มกราคม 2564
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%		
	พื้นที่ ฝนตกชุก 1		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	365,908.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ	365,000.00	
	ตัวอักษร **(เงินสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**		

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 496.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 735.89 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.สะเอะ เลขที่............ลงวันที่...... กุมภาพันธ์ 2564........

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณา รอมะ)

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(นายลุกมัน สารีมา)

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(นายอภิชาติ หลงราม)

สแกนด้วย CamScanner

ปร.4

รายละเอียดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เส้นทาง สายตะโล๊ะซาบา

ผิวจราจร 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ - ม.

รหัสสายทาง - ระยะทาง 124.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (บ.บาโงยือรา) ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 008 /2564 รายการเล' /2564

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอสะเอะ จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาต้นทุน	F_N	ราคา/หน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม**								
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	496.00	1.75	868.00	1.3795	2.41	1,197.41	
	1.2 งานปรับเกรดและบดอัดกันทางเดิม	ตร.ม.	-	5.58	-	1.3795	7.70	-	
	1.3 งานขุดวัสดุที่ไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	50.87	-	1.3795	70.17	-	
	1.4 งานดินถม	ลบ.ม.	-	136.30	-	1.3795	188.03	-	
	1.5 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	46.31	-	1.3795	63.88	-	
	1.6 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	7.00	190.23	1,331.60	1.3795	262.42	1,836.94	
	1.7 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	220.49	-	1.3795	304.17	-	
2	**งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดต่างๆ**								
	2.1 ขนาดท่อ Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	646.26	-	1.3795	891.52	-	
	2.2 ขนาดท่อ Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	821.95		1.3795			
	2.3 ขนาดท่อ Ø 0.50 เมตร	ท่อน	-	1,166.84	-	1.3795	1,609.66	-	
	2.4 ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,051.31	-	1.3795	1,450.29	-	
	2.5 ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	1,651.42	-	1.3795	2,278.13	-	
	2.6 ขนาดท่อ Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,833.30	-	1.3795	3,908.54	-	
3	**งานผิวทางปอร์แลนด์ซิเมนต์คอนกรีต**								
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.80	537.61	13,332.78	1.3795	741.64	18,392.57	
	3.2 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	496.00	450.59	223,493.99	1.3795	621.59	308,309.97	
4	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	4.1 รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	4.00	237.73	950.94	1.3795	327.95	1,311.82	
	4.2 รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	เมตร	88.00	120.09	10,567.86	1.3795	165.66	14,578.36	
	4.3 รอยต่อตามยาว	เมตร	-	88.33	-	1.3795	121.85	-	
			รวมค่าต้นทุน		250,545.16	**รวมราคากลาง**		345,627.05	

สแกนด้วย CamScanner